

## Смета расходов на установку ограждения периметра д.11 и скуд

№ п/п	Наименование работ /материалов	Подрядчик	Общая стоимость руб. (работы и материалы)
1	Изготовление и монтаж: 1. Секций заборного ограждения 2000х3000 (проф тр. 40х40, 20х20) с полимерным покрытием L=138п/м; 2. Двустворчатых ворот размером 2000Х5000, 1шт. 3. Металлической калитки шириной 1м, 1шт. 4. Металлических столбов проф тр. 80х80х2500 с пластиной крепления на подпорную стенку, 36шт. 5. Стоек для СКУД, 8шт.	ООО СК "БИК Сибирь"	585150,00
2	Оборудование точки проезда(автоматизация ворот 1шт., шлагбаума 1шт. Система проезда автомобилей ISBC (RFID карты), Видеокамера Hikvision.	ООО "Современная безопасность"	536480,20
3	Модульный пост охраны 2000*2400*2650		120000,00
4	Монтаж Системы контроля доступа на территорию для пешеходов (калитка 1шт.)	ООО "Новотелеком"	115000,00
5	Прокладка гофро трубы в грунте для кабеля видео, домофона, СКУД	ИП	40000,00
6	Монтаж поста охраны, установка и подключение, устройство основания и протяжка кабелей питания, устройство учета ЭЭ	ИП	25000,00
7	Оснащение поста оргтехникой (ноутбук, роутер)		40000,00
8	Знак СТОП, стоп-линия, лежащие полицейские		20000,00
9	Непредвиденные расходы (удорожание мат-лов/работ, выявление доп.работ необходимых для реализации проекта)		50000,00
	<b>ИТОГО прямые затраты по смете</b>		<b>1531630,20</b>
9	Расчетно кассовое обслуживание (стоимость начисления, переводов денежных средств жителей на счет УК)	Объединенная расчетная система	8300,00
10	Обслуживание банка (платежи)	АО "БАНК АКЦЕПТ"	1500,00
11	Накладные расходы (подготовка проекта, обсуждений, поиск и проведение конкурса подрядчиков, заключение договоров, организация работ по проекту, контроль качества и приемка работ)	ООО УК "Город-парк"	154143,02
	<b>Всего по смете</b>		<b>1695573,22</b>
	<b>Финансирование ООО АКВА СИТИ</b>		<b>400000,00</b>
	<b>Итого расходы собственников МКД</b>		<b>1295573,22</b>

Площадь МКД 11	м2	14272,5
<b>Целевой сбор однократный с 1м2</b>		<b>90,77</b>
	на два месяца	<b>45,39</b>